



COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI

2017 / 2018

PROGETTO

ALL. D

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Interventi di manutenzione ordinaria

Maracalagonis, Febbraio 2017

Progettista: **UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

P. Ed. Mauro Etzi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>A MISURA</u>							
1 ILL.01	SOSTITUZIONE DI N. 1 ARMATURA STRADALE (TIPOLOGIA "centro abitato" vedi immagine-tipo allegata alle specifiche tecniche) avente le seguenti caratteristiche: Classe II, atta ad ali ... ionali e compreso qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e funzionante ed eseguita secondo la regola dell'arte.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	300,00	6'000,00
2 ILL.02	SOSTITUZIONE DI N. 1 SOSTEGNO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, (TIPOLOGIA "centro abitato" vedi immagine-tipo allegata alle specifiche tecniche) costituito da palo conico rastremato in ... ione stradale in bitume e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	400,00	2'000,00
3 ILL.03	SOSTITUZIONE DI N. 1 ARMATURA STRADALE (TIPOLOGIA "zona costiera" vedi immagine-tipo allegata alle specifiche tecniche) avente le seguenti caratteristiche: Classe II, atta ad alim ... elle. Il tutto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	200,00	2'000,00
4 ILL.04	SOSTITUZIONE DI N. 1 SOSTEGNO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, (TIPOLOGIA "zona costiera" vedi immagine-tipo allegata alle specifiche tecniche) costituito da palo conico rastremato in l ... elle. Il tutto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	200,00	2'000,00
5 ILL.05	REALIZZAZIONE IN OPERA DI PLINTO per sostegno di illuminazione pubblica, compresa la realizzazione del nuovo plinto di fondazione non armato per il sostegno del palo di illuminazio ... li di scolo; compresi anche i necessari ricarichi ed ogni altro magistero per vagliatura ed eliminazione dei trovanti.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
6 ILL.06	COMPENSO PER GLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, come da D.Lgs n. 81 del 2008, comprensivo di tutti i costi necessari per l'esecuzione delle opere in sicurez ... occorra affrontare per assicurare la massima sicurezza nell'esecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00

7 ILL.07	Rimessa in pristino di punto luce privo di alimentazione, voce comprensiva di tutte le opere edili necessarie per effettuare il ripristino quali la ricerca del guasto nella linea, ... rificiali di scolo; compresi anche i necessari ricarichi ed ogni altro onere per la rimessa in funzione del punto luce.							
		SOMMANO cadauno				6,00		
						<u>6,00</u>	300,00	1.800,00
8 ILL. 08	MESSA A NORMA DI QUADRO ELETTRICO, lavorazione comprensiva di ogni onere necessario.							
		SOMMANO a corpo				1,00		
						<u>1,00</u>	2.900,00	2.900,00
	IL TECNICO P. Ed. Mauro Etzi							

	PARZIALE INTERVENTI A MISURA	Euro						19.000,00
	TOTALE	Euro						19.000,00

COMMITTENTE: Comune di Maracalagonis